

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade
LOTE URBANO SITUADO NA RUA BENTO GONÇALVES , BAIRRO CENTRO, CIDADE DE MARAU					
1.					
1.1.			DEMOLIÇÕES E ESCAVAÇÕES		
1.1.1.	sinapi	85372	DEMOLICAO DE FORRO DE GESSO	M2	11,00
1.1.2.	Sinapi	85334	RETIRADA DE ESQUADRIAS METALICAS	M2	3,79
1.1.3.	Sinapi	73899/1	DEMOLICAO DE ALVENARIA DE TIJOLOS MACICOS S/REAPROVEITAMENTO	M3	9,09
1.1.4.	Sinapi	87502	FUNDAÇÃO	M2	15,00
1.2.			ESTRUTURA DE CONCRETO		
1.2.1.	SINAPI	74202/2	LAJE PRE-MOLDADA P/PISO, SOBRECARGA 200KG/M2, VAOS ATE 3,50M/E=8CM,	M2	244,00
1.2.2.	SINAPI	95969	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESCADA EM CONCRETO ARMADO,	M3	8,00
1.2.3.	SINAPI	95953	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO,	M3	35,00
1.2.4.	COMP	18	REFORÇO METALICO PERFIL I, MONTAGEM E INSTALAÇÃO C/ FUNDO	KG	850,00
1.3.			AVENARIAS		
1.3.1.	COMP	01	PAREDE GESSO ACARTONADO 10CM	M2	20,00
1.3.2.	SINAPI	72132	ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO MACICO 5X10X20CM 1/2 VEZ (ESPESSURA 10CM),	M2	165,00
1.3.3.	SINAPI	87501	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE	M2	275,00
1.4.			COBERTURA		
1.4.1.	SINAPI	92618	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 11 M, PARA TELHA	UN	5,00
1.4.2.	SINAPI	94229	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM,	M	30,00
1.4.3.	SINAPI	94213	TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO	M2	210,00
1.4.4.	SINAPI	94231	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO	M	70,00
1.5.			REVESTIMENTOS		
1.5.1.	Sinapi	87878	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM	M2	521,32
1.5.2.	Sinapi	87905	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE	M2	340,00
1.5.3.	Sinapi	87530	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8,	M2	530,00
1.5.4.	Sinapi	87777	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA	M2	340,00
1.6.			PAVIMENTAÇÕES		
1.6.1.	Sinapi	87263	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE	M2	109,00
1.6.2.	Sinapi	88650	RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO GRÊS DE DIMENSÕES	M	90,00
1.6.3.	sinapi	72186	PISO VINILICO SEMIFLEXIVEL PADRAO LISO, ESPESSURA 3,2MM, FIXADO COM COLA	M2	155,00
1.6.4.	sinapi	72189	RODAPE VINILICO ALTURA 5CM, ESPESSURA 1MM, FIXADO COM COLA	M	115,00
1.7.			ESQUADRIAS INTERNAS - EXTERNAS - CORRIMÃO		
1.7.1.	COMP	04	PINGADEIRA DE GRANITO 33CM	M2	3,90
1.7.2.	SINAPI	94570	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER, 2 FOLHAS, FIXAÇÃO COM PARAFUSO SOBRE	M2	25,67
1.7.3.	SINAPI	90844	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO,	UN	5,00
1.7.4.	SINAPI	72120	VIDRO TEMPERADO INCOLOR, ESPESSURA 10MM, FORNECIMENTO E INSTALACAO,	M2	9,00
1.7.5.	SINAPI	90838	PORTA CORTA-FOGO 90X210X4CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	UN	6,00
1.7.6.	SINAPI	73631	GUARDA-CORPO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 1 1/2"	M2	9,00
1.7.7.	SINAPI	74072/3	CORRIMAO EM TUBO AÇO GALVANIZADO 1 1/4" COM BRACADEIRA	M	14,00
1.8.			FORRO		
1.8.1.	SINAPI	73792/1	FORRO EM PLACAS PRE-MOLDADAS DE GESSO LISO, BISOTADO, 60X60CM COM	M2	216,54

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade
1.9.			PINTURA		
1.9.1.	SINAPI	84647	PINTURA EPOXI INCLUSO EMASSAMENTO E FUNDO PREPARADOR	M2	398,00
1.9.2.	SINAPI	74065/3	PINTURA ESMALTE BRILHANTE PARA MADEIRA, DUAS DEMAOS, SOBRE FUNDO	M2	15,00
1.9.3.	SINAPI	88488	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMAOS.	M2	196,00
1.9.4.	SINAPI	88496	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, DUAS DEMAOS. AF_06/2014	M2	196,00
1.9.5.	SINAPI	88485	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMAÃO. AF_06/2014	M2	315,00
1.9.6.	SINAPI	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS	M2	315,00
1.10.			INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS E INCENDIO		
1.10.1.	SINAPI	86886	ENGATE FLEXÍVEL EM INOX, 1/2 X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	1,00
1.10.2.	SINAPI	86895	BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO PARA LAVATÓRIO 0,50 X 0,60 M - FORNECIMENTO E	UN	1,00
1.10.3.	SINAPI	89957	PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC,	UN	1,00
1.10.4.	COMP	05	TUBULAÇÃO ESGOTO 100MM E CONEXOES	UN	1,00
1.10.5.	SINAPI	95573	MÃO-FRANCESA EM AÇO, ABAS IGUAIS 40 CM, CAPACIDADE MÍNIMA 70 KG, BRANCO	UN	1,00
1.10.6.	COMP	13	TORNEIRA CROMADA DE MESA PARA LAVATORIO COM SENSOR DE PRESENÇA,	UM	1,00
1.10.7.	SINAPI	72284	ABRIGO PARA HIDRANTE, 90X60X17CM, COM REGISTRO GLOBO ANGULAR 45º 2.1/2",	UN	1,00
1.10.8.	SINAPI	86911	TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO	UN	4,00
1.10.9.	COTAÇÃO	COT04	ESCOVODRO DE AÇO INOX COM INSTALAÇÃO	UND	1,00
1.11.			INSTALAÇÕES ELETRICAS		
1.11.1.	SINAPI	93141	PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA,	UN	30,00
1.11.2.	SINAPI	93128	PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES, CAIXA	UN	48,00
1.11.3.	SINAPI	93655	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E	UN	10,00
1.11.4.	SINAPI	93664	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E	UN	9,00
1.11.5.	SINAPI	83463	QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 12	UN	2,00
1.11.6.	COMP	08	LUMINÁRIA DE EMBUTIR TIPO CALHA 2X20W COM LAMPA E REATOR FORNECIMENTO E	UN	3,00
1.11.7.	COMP	09	LUMINÁRIA DE EMBUTIR TIPO CALHA 2X2X36W COM LAMPA E REATOR FORNECIMENTO	UN	22,00
1.12.			GASES MEDICINAIS		
1.12.1.	COMP	11	TUBO DE COBRE RIGIDO, DN 22 CALSSE A , SEM ISOLAMENTO , INSTALADO .	M	55,00
1.12.2.	COMP	12	TUBO DE COBRE RIGIDO, DN 15 CLASSE A, SEM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL.	M	75,00
1.12.3.	COMP	14	INSTALAÇÃO DE VÁLVULAS OU REGISTROS COM JUNTA FLANGEADA - DN 22	UN	6,00
1.12.4.	SINAPI	92318	TE DE COBRE, SEM ANEL DE SOLDA, DN 22 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO	UN	3,00
1.12.5.	SINAPI	92311	COTOVELO DE COBRE, 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, DN 15 MM, INSTALADO EM	UN	24,00
1.12.6.	SINAPI	92312	COTOVELO DE COBRE, 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, DN 22 MM, INSTALADO EM	UN	3,00
1.13.			LIMPEZA DA OBRA		
1.13.1.	SINAPI	9537	LIMPEZA FINAL DA OBRA	M2	340,00